

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "_____" 2025 года

"__" "_____" 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ от 21.02.2024 № 67-пр

25. Приморский край

Приморский край

(наименование стройки)

Приморский край, с.Новонежино

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-5 по ул.В-Вокзальная, Вокзальная, Лесная в п.Новонежино

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	2 569,35 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 125,16 тыс.руб.
монтажных работ	899,08 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	233,14 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	79,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	487,67 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	146,92 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЛЭП-0,4кВ						
1	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор Объем=8*2+20	шт	36	1	36
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				22 953,00
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		23 641,59
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		13 771,80
	Всего по позиции					3 085,36
2	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	20	1	20
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				4 801,19
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		4 945,23
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		2 880,71
	Всего по позиции					887,79
3	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	8	1	8
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				2 261,01
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		2 328,84
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		1 356,61
	Всего по позиции					1 036,37
4	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	20	1	20
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				51 616,87
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		53 165,38
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		30 970,12
	Всего по позиции					11 136,71
5	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	8	1	8
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2				42 201,71
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		43 467,76
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		25 321,03
	Всего по позиции					23 819,61
6	ТЦ_07.2.07.11_25_253801001_7_15.03.2025_01_1	Стойка СВ 95-3 Ам Цена=14000/1,2	шт	36	1	36
	Всего по позиции					420 000,12
7	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника Объем=((560+575+785+350)/1,045) / 1000	1000 м	2,1722488	1	2,1722488

421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
_гр.4							
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если							
_гр.3 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
ФОТ							174 890,07
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи			%	103	103		180 136,77
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи			%	60	60		104 934,04
Всего по позиции						250 744,12	544 678,62
8	ТЦ_21.2.01.01_25_253801001 7_15.03.2025_01_1	Провод СИП-2 3х35+1х50	м	575	1	575	189,17
Цена=227/1,2							
Всего по позиции							108 772,75
9	ТЦ_21.2.01.01_25_253801001 7_15.03.2025_01_1	Провод СИП-4 4х70	м	560	1	560	327,50
Цена=393/1,2							
Всего по позиции							183 400,00
10	ТЦ_21.2.01.01_25_253801001 7_15.03.2025_01_1	Провод СИП-4 4х25	м	785	1	785	127,50
Цена=153/1,2							
Всего по позиции							100 087,50
11	ТЦ_21.2.01.01_25_253801001 7_15.03.2025_01_1	Провод СИП-4 2х16	м	350	1	350	45,00
Цена=54/1,2							
Всего по позиции							15 750,00
12	ТЦ_20.2.08.00_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Комплект сопряжений для опор ж/б	шт	8	1	8	2 625,00
Цена=3150/1,2							
Всего по позиции							21 000,00
13	ТЦ_20.1.01.15_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 (25-95 мм2)	шт	9	1	9	219,17
Цена=263/1,2							
Всего по позиции							1 972,53
14	ТЦ_20.1.01.15_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим промежуточный без кронштейна PS 3035 (4х50-70 мм2)	шт	6	1	6	114,17
Цена=137/1,2							
Всего по позиции							685,02
15	ТЦ_20.1.01.15_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим промежуточный без кронштейна PS 416 (4х16-35 мм2)	шт	12	1	12	116,67
Цена=140/1,2							
Всего по позиции							1 400,04
16	ТЦ_22.2.02.09_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Крюк универсальный КМ-1800 /CF-16/ ВК (1800 кгс)	шт	48	1	48	236,67
Цена=284/1,2							
Всего по позиции							11 360,16
17	ТЦ_22.2.02.08_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Кронштейн анкерный абонентский (нержавеющая сталь) САВ 25 (200 кгс)	шт	20	1	20	22,50
Цена=27/1,2							
Всего по позиции							450,00
18	ТЦ_20.1.01.01_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим анкерный для СИП-2 РА 1500 Р (50-70мм2)	шт	14	1	14	425,00
Цена=510/1,2							
Всего по позиции							5 950,00
19	ТЦ_20.1.01.01_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим анкерный для СИП-4 РАГ 25-120 (4х25-120 мм2)	шт	8	1	8	332,50
Цена=399/1,2							
Всего по позиции							2 660,00
20	ТЦ_20.1.01.01_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим анкерный абонентский ТНВ-4 / ЗАБ 4/16-35 (4х16-35 мм2)	шт	32	1	32	81,67
Цена=98/1,2							

Всего по позиции							2 613,44	
21	ТЦ_08.3.02.02_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Лента стальная нерж. F 2007/F20.07(50м) SS202	шт	3	1	3	2 074,17	6 222,51
Цена=2489/1,2								
Всего по позиции								6 222,51
22	ТЦ_22.2.02.15_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Скрепы для ленты усиленные с зубьями NB 20VS / INSTALL	шт	150	1	150	9,17	1 375,50
Цена=11/1,2								
Всего по позиции								1 375,50
23	ТЦ_20.1.01.08_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим ответвительный герметичный ТН 2х95 (16-95/4-35 мм2)	шт	70	1	70	100,83	7 058,10
Цена=121/1,2								
Всего по позиции								7 058,10
24	ТЦ_20.1.01.08_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Зажим ответвительный герметичный ТН 3х95 / Р3Х-95 (25-95/25-95 мм2)	шт	12	1	12	107,50	1 290,00
Цена=129/1,2								
Всего по позиции								1 290,00
25	ТЦ_20.2.10.01_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Наконечник ТА-70	шт	4	1	4	37,50	150,00
Цена=45/1,2								
Всего по позиции								150,00
26	ТЦ_22.2.02.20_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Ремешки кабельные DL 260 мм UV (уп.100шт)	уп	1	1	1	462,50	462,50
Цена=555/1,2								
Всего по позиции								462,50
Ввод в КТП-5								
27	ГЭСНм08-02-411-06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм	шт	3	1	3		
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:								
_гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;								
- стесненных условий для складирования материалов;								
- действующего технологического оборудования;								
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
_гр.4								
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если								
_гр.3 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
ФОТ			1 818,80					
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97		1 764,24
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51		927,59
Всего по позиции							1 640,02	4 920,06
28	ТЦ_24.3.03.05_25_253618347 0_15.03.2025_01_1	Труба гофрированная 50мм (ПНД) с зонтом тяжелого типа	м	15	1	15	99,92	1 498,80
Объем=3*5								
Цена=119,9/1,2								
Всего по позиции								1 498,80
Срезка деревьев								
29	ГЭСНр68-01-005-03	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15// Срезка ветвей	шт	20	1	20		
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
_гр.4								
421/нр_2020_прил.10_т.1_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если								
_гр.3 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
ФОТ			11 747,98					
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	102		102		11 982,94
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	54		54		6 343,91
Всего по позиции							1 503,74	30 074,83
Всего по разделу 1 ЛЭП-0,4кВ								2 024 243,06

Итого по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		1 516 304,50
в том числе:		
Оплата труда рабочих		233 135,25
Эксплуатация машин		304 572,36
Оплата труда машинистов (Отм)		79 155,38
Материалы		899 441,51
Строительные работы		1 125 164,03
в том числе:		
оплата труда		231 316,45
эксплуатация машин и механизмов		304 572,36
оплата труда машинистов (Отм)		79 155,38
материалы		4 873,11
накладные расходы		319 668,51
сметная прибыль		185 578,22
Монтажные работы		899 079,03
в том числе:		
оплата труда		1 818,80
материалы		894 568,40
накладные расходы		1 764,24
сметная прибыль		927,59
Всего		2 024 243,06
Всего ФОТ (справочно)		312 290,63
Всего накладные расходы (справочно)		321 432,75
Всего сметная прибыль (справочно)		186 505,81
Производство работ в зимнее время (с 1.11 по 05.04, V зона) Приказ №325/пр от 25.05.2021 Прилож.1 п.50 3,7%		74 896,99
Всего		2 099 140,05
Непредвиденные затраты 2%		41 982,80
Всего с непредвиденными		2 141 122,85
НДС 20%		428 224,57
ВСЕГО по смете		2 569 347,42

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.